



本工程改造说明:

- 1、对进线柜1GG进行更换,对其余柜中虚线框内元器件更换,其中1#、2#出线柜上控制面板更换,柜内二次控制线重新布设。
- 2、增加一台5千瓦EPS电源屏(后备时间60min)。
- 3、对现状电缆沟做两道全面防水后再浇筑一次混凝土,防止电缆沟内进水。
- 4、所有柜内除湿加热板分别在断路器室及电缆室内布置。

### 北城加压站10KV系统一次接线图

审 定		建设单位	长丰供水集团有限公司	
审 核		项目名称	长丰北城加压站高压柜更新改造工程	
项目主持人		10KV高压系统图	设计号	
专业负责人			比例	
校 对			日期	
设 计			图 号	电施 1
C A D				16